

各室要求水準書（資料2）

| 部門 | 配置階（参考） | | 室名 | 面積 |
|-----|---------|---|---------------|-------|
| 集会室 | 1階 | ① | ロビー | 適宜 |
| | 1階 | ② | 管理人室 | 約45㎡ |
| | 1階 | ③ | 集会室① | 約70㎡ |
| | 1階 | ④ | 集会室② | 約70㎡ |
| | 1階 | ⑤ | 集会室③ | 約140㎡ |
| 体育室 | 2階 | ⑥ | 体育室 | 約550㎡ |
| | 2階 | ⑦ | 器具庫 | 約60㎡ |
| | 2階 | ⑧ | 更衣室 | 約70㎡ |
| その他 | 1階 | ⑨ | 清掃員控室 | 適宜 |
| | 1階 | ⑩ | コミュニケーションスペース | 約40㎡ |
| | 2階 | ⑪ | 備蓄倉庫 | 約96㎡ |
| | 1, 2階 | ⑫ | トイレ | 適宜 |
| | 1, 2階 | ⑬ | だれでもトイレ | 適宜 |
| | 各階 | ⑭ | 廊下・階段・DS・EPS | 適宜 |
| | 外部 | ⑮ | 屋外器具庫 | 約30㎡ |

| ロビー | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 部門 (参考) | 集会室 | |
| 配置階 (参考) | 1階 | |
| 面積 | 適宜 | |
| 利用人数 | - | |
| 用途 | | |
| 避難所居室利用 | なし | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■SL+ビニル床シート |
| | 幅木 | ■ビニル幅木 |
| | 壁 | ■GB+EP-G ■SP |
| | 天井 | ■化粧GB-P |
| 壁面 | ■掲示クロス(マシン同等) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 天井 | ■カーテンボックス(W) ■ピクチャーレール ■天井点検口 | |
| 特殊器具 | - | |
| その他 | - | |
| 電気設備 | 照明 | ■天井照明 ■スイッチ (一般) |
| | 電源 | ■コンセント (一般) |
| | 電話 | ■空配管・端子盤 (災害時特設公衆電話) |
| | LAN | ■AP用空配管 |
| | 自火報 | ■自火報感知器 |
| | 放送 | ■天井埋込スピーカー(アッテネーターは壁付) |
| | TV | - |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (空調) | 冷暖房 | ■カセット式 |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■天井扇 ■給気口 |
| | その他 | |
| 機械設備 (給排水衛生) | 水栓 | - |
| | 給湯 | - |
| | 排水 | - |
| | 衛生器具 | - |
| | 特殊器具 | - |
| | ガス | - |
| その他 | - | |
| 備品 (別途工事) | 床面 | ■貴重品ロッカー (30人) ■災害時特設公衆電話 |
| | 壁面 | ■電池式壁掛時計 |
| | 天井面 | ■カーテン ■カーテンレール (W) |
| 特記事項 | | |
| ・コミュニケーションスペースと兼ねてもよい。 | | |
| ・住民が作成した絵画等を展示できるようにすること。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 管理人室 | | |
|--|------------------------------------|--|
| 部門 (参考) | 集会室 | |
| 配置階 (参考) | 1階 | |
| 面積 | 約45㎡ | |
| 利用人数 | 4名 (昼間) 2名 (夜間) | |
| 用途 | 施設利用の受付、使用料収納、維持管理業務等 | |
| 避難所居室利用 | なし | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■防塵塗装+OAフロア+帯電防止用ビニル床タイル |
| | 幅木 | ■ビニル幅木 |
| | 壁 | ■GB+EP-G ■SP (水廻り) ■GB-S+化粧板 |
| | 天井 | ■化粧GB-P |
| 壁面 | ■出入口:引戸 (鍵・透明ガラス窓付) | |
| | ■落下防止手すり (避難階以外) | |
| | ■受付カウンター (鍵・透明ガラス窓付) | |
| | | |
| | | |
| 天井 | ■カーテンボックス (w) ■天井点検口 | |
| 特殊器具等 | ■キッチンユニット (IHコンロ (1口) ・レンジフード・戸棚付) | |
| その他 | - | |
| 電気設備 | 照明 | ■天井照明 ■スイッチ (一般) |
| | 電源 | ■コンセント (一般・複合機・OA・キッチンユニット・電気温水器・冷蔵庫・電子レンジ・IHコンロ・レンジフード) |
| | 電話 | ■空配管 |
| | LAN | ■AP用空配管 ■行政情報ネットワーク用空配管 |
| | 自火報 | ■自火報感知器 |
| | 放送 | ■天井埋込スピーカー (アッテネーターは壁付) |
| | TV | ■TV端子 |
| | インターホン | |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | |
| 機械設備 (空調) | 冷暖房 | ■ルームエアコン |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■全熱交換器 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (給排水衛生) | 水栓 | ■手動 |
| | 給湯 | ■電気温水器 |
| | 排水 | ■一般 |
| | 衛生器具 | ■キッチンユニット |
| | 特殊器具 | |
| | その他 | - |
| 備品 (別途工事) | 床面 | ■机 ■椅子 ■複合機 ■冷蔵庫 ■電子レンジ ■ロッカー (職員用) |
| | 壁面 | ■電池式壁掛時計 ■白板 (行事予定表付) ■貴重品ロッカー (30人) |
| | 天井面 | ■カーテン ■カーテンレール (w) |
| 特記事項 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・施設全体が管理しやすい場所に配置すること。 ・浸水等の影響を受けた場合は、上階 (器具庫等) に機能を移転する。 ・職員用の更衣室 (男女別)、休憩スペースを設置すること。 ・受付業務を行うためのカウンターを設置すること。 ・床面にコンセント・電話・LANジャックを設置すること。 ・キッチンユニットは、給湯や食器、布巾等の洗浄として職員が使用する。 ・貴重品ロッカーは、管理人室に近接したロビー等に設置する。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 集会室① | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 部門 (参考) | 集会室 | |
| 配置階 (参考) | 1階 | |
| 面積 | 約70㎡ | |
| 利用人数 | 約45人 | |
| 用途 | 集会、研修、工芸、華道、体操、音楽練習等 (飲食あり) | |
| 避難所居室利用 | あり (約28人) | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■SL+ビニル床シート |
| | 幅木 | ■ビニル幅木 |
| | 壁 | ■GB+EP-G ■SP |
| | 天井 | ■化粧GB-P |
| 壁面 | ■出入口:引戸(鍵・透明ガラス窓付) | |
| | ■掲示クロス(マシン同等) | |
| | ■落下防止手すり(避難階以外) | |
| | | |
| 天井 | ■カーテンボックス(W) | |
| | ■天井点検口 | |
| 特殊器具 | - | |
| その他 | - | |
| 電気設備 | 照明 | ■天井照明 ■スイッチ (一般) |
| | 電源 | ■コンセント (一般) |
| | 電話 | - |
| | LAN | ■AP用空配管 |
| | 自火報 | ■自火報感知器 |
| | 放送 | ■天井埋込スピーカー(アッテネーターは壁付) |
| | TV | ■TV端子 |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (空調) | 冷暖房 | ■カセット式 |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■天井扇 ■給気口 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (給排水衛生) | 水栓 | - |
| | 給湯 | - |
| | 排水 | - |
| | 衛生器具 | - |
| | 特殊器具 | - |
| | ガス | - |
| 備品 (別途工事) | 床面 | ■机 ■椅子 ■置畳 |
| | 壁面 | ■電池式壁掛時計 ■肘付ボード (可動式) |
| | 天井面 | ■カーテン ■カーテンレール (W) ■スクリーン (プロジェクター) |
| 特記事項 | | |
| ・音楽練習等時の建物外部や他の諸室への音漏れに配慮すること。(音楽室程度) | | |
| ・机、椅子、置畳を収納するための倉庫を近接して設置すること。 | | |
| ・活動状況が廊下から確認できるよう、開口等を設置すること。 | | |
| ・集会室②と可動間仕切りを介して、一体利用できるようにすること。 | | |
| ・避難者の居室として利用するため、防災備蓄倉庫から円滑に物品を搬入できるようにすること。 | | |

| 集会室② | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 部門 (参考) | 集会室 | |
| 配置階 (参考) | 1階 | |
| 面積 | 約70㎡ | |
| 利用人数 | 約45人 | |
| 用途 | 集会、研修、工芸、華道、体操、音楽練習等 (飲食あり) | |
| 避難所居室利用 | あり (約28人) | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■SL+ビニル床シート |
| | 幅木 | ■ビニル幅木 |
| | 壁 | ■GB+EP-G ■SP |
| | 天井 | ■化粧GB-P |
| 壁面 | ■出入口:引戸(鍵・透明ガラス窓付) | |
| | ■掲示クロス(マシン同等) | |
| | ■落下防止手すり(避難階以外) | |
| | | |
| 天井 | ■カーテンボックス(W) ■天井点検口 | |
| 特殊器具 | - | |
| その他 | - | |
| 電気設備 | 照明 | ■天井照明 ■スイッチ (一般) |
| | 電源 | ■コンセント (一般) |
| | 電話 | - |
| | LAN | ■AP用空配管 |
| | 自火報 | ■自火報感知器 |
| | 放送 | ■天井埋込スピーカー(アッテネーターは壁付) |
| | TV | ■TV端子 |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (空調) | 冷暖房 | ■カセット式 |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■天井扇 ■給気口 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (給排水衛生) | 水栓 | - |
| | 給湯 | - |
| | 排水 | - |
| | 衛生器具 | - |
| | 特殊器具 | - |
| | ガス | - |
| | その他 | - |
| 備品 (別途工事) | 床面 | ■机 ■椅子 ■置畳 |
| | 壁面 | ■電池式壁掛時計 ■ホワイトボード (可動式) |
| | 天井面 | ■カーテン ■カーテンレール (W) ■スクリーン (プロジェクター) |
| 特記事項 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・音楽練習等時の建物外部や他の諸室への音漏れに配慮すること (音楽室程度) ・机、椅子、置畳を収納するための倉庫を近接して設置すること。 ・活動状況が廊下から確認できるよう、開口等を設置すること。 ・集会室①と可動間仕切りを介して、一体利用できるようにすること。 ・避難者の居室として利用するため、防災備蓄倉庫から円滑に物品を搬入できるようにすること。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 集会室③ | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 部門 (参考) | 集会室 | |
| 配置階 (参考) | 1階 | |
| 面積 | 約140㎡ | |
| 利用人数 | 約90人 | |
| 用途 | 集会、研修、工芸、華道、体操、社交ダンス、音楽練習等 (飲食あり) | |
| 避難所居室利用 | あり (約55人) | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■SL+天然木複合フローリング (塗装品) |
| | 幅木 | ■木幅木 |
| | 壁 | ■GB+EP-G ■SP (腰壁) ■板張り+CL (正面・廊下側・窓面) |
| | 天井 | ■化粧GB-P |
| 壁面 | ■出入口:引戸(鍵・透明ガラス窓付) | |
| | ■掲示クロス(マシン同等) | |
| | ■落下防止手すり(避難階以外) | |
| | ■鏡 (社交ダンス用) | |
| 天井 | ■カーテンボックス(W) ■天井点検口 | |
| 特殊器具 | - | |
| その他 | - | |
| 電気設備 | 照明 | ■天井照明 ■スイッチ (一般) |
| | 電源 | ■コンセント (一般) |
| | 電話 | - |
| | LAN | ■AP用空配管 |
| | 自火報 | ■自火報感知器 |
| | 放送 | ■天井埋込スピーカー(アッテネーターは壁付) |
| | TV | ■TV端子 |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (空調) | 冷暖房 | ■カセット式 |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■天井扇 ■給気口 |
| | その他 | |
| 機械設備 (給排水衛生) | 水栓 | - |
| | 給湯 | - |
| | 排水 | - |
| | 衛生器具 | - |
| | 特殊器具 | - |
| | ガス | - |
| | その他 | - |
| 備品 (別途工事) | 床面 | ■机 ■椅子 ■置畳 |
| | 壁面 | ■電池式壁掛時計 ■ホワイトボード (可動式) |
| | 天井面 | ■カーテン ■カーテンレール (W) ■スクリーン (プロジェクター) |
| 特記事項 | | |
| ・音楽練習等時の建物外部や他の諸室への音漏れに配慮すること (音楽室程度) | | |
| ・机、椅子、置畳を収納するための倉庫を近接して設置すること。 | | |
| ・活動状況が廊下から確認できるよう、開口等を設置すること。 | | |
| ・可動間仕切り等を設置し、2分割して利用できるようにすること。 | | |
| ・避難者の居室として利用するため、防災備蓄倉庫から円滑に物品を搬入できるようにすること。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 体育室 | | |
|--|--|--|
| 部門 (参考) | 体育室 | |
| 配置階 (参考) | 2階 | |
| 面積 | 約550㎡ | |
| 利用人数 | - | |
| 用途 | バスケットボール、バレーボール、バドミントン、フットサル、パドルテニス、卓球、集会、ボッチャ、ブラインドサッカー等 | |
| 避難所居室利用 | あり (250人) | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■鋼製下地+合板+天然木複合フローリング+ウレタン樹脂塗装 |
| | 幅木 | ■木幅木 |
| | 壁 (下部) | ■GB+化粧合板 |
| | (上部) | ■GW+有孔化粧合板 (胴縁はLGS) |
| | 天井 | - |
| 壁面 | ■出入口:引分戸 (上部暗幕ボックス・鍵・防球ネット又は格子戸付) | |
| | ■幕掛けフック (紅白幕) ■防護マット (柱型) ■バスケットゴール (手動・上下式) | |
| | ■防球ネット (4周・アリーナ中心部 (2分割用)) ■屋内消火栓ボックス | |
| | ■ベンチ (柱型がある場合) ■姿見鏡 (2箇所) | |
| 天井 | ■バスケットゴール (電動・吊下式) | |
| 特殊器具等 | ■体育器具基礎・体育器具、競技用器具 (ネット等の付属品を含む) | |
| その他 | ■コートライン (バスケットボールコート1面 ・ ミニバスケットボールコート2面 ・ バレーボールコート (6人制) 1面 | |
| | バレーボールコート (小学生用) 2面 ・ バドミントンコート3面 ・ パドルテニス2面 ・ フットサル1面 ボッチャ2面 ・ ブラインドサッカー 1面) | |
| 電気設備 | 照明 | ■高天井用照明 ■リモコンスイッチ (ガード付) ■調光装置 |
| | 電源 | ■コンセント (一般・ウォータークーラー) ■カッター |
| | 電話 | - |
| | LAN | ■AP用空配管 |
| | 自火報 | ■自火報感知器 (空気管) ■誘導灯 |
| | 放送 | ■スピーカー (非常放送用・体育館用) ■ワイヤレスアンテナ |
| | TV | - |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | ■時計設備 ■体育館放送用接続盤 ■アリーナ用放送リコングンソフ ■自動販売機用コンセント (専用回路) |
| 機械設備 (空調) | 冷暖房 | ■ガスまたは電気式 |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■有圧扇 ■給気口 ■排気口 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (給排水衛生) | 水栓 | - |
| | 給湯 | - |
| | 排水 | - |
| | 衛生器具 | - |
| | 特殊器具 | - |
| | その他 | ■屋内消火栓 |
| 備品 (別途工事) | 床面 | ■机 ■椅子 ■床シート ■床シート巻器 ■自動販売機 (飲料用・体育室周辺) 2台 ■ウォータークーラー (体育室周辺) |
| | 壁面 | ■紅白幕 |
| | 天井面 | ■暗幕 ■暗幕レール ■スクリーン |
| 特記事項 | | |
| ・2分割で利用できるよう計画すること。 | | |
| ・窓には防球ネットまたは縦棧の防球格子を設けること。 | | |
| ・ステージは設置しない。 | | |
| ・誘導灯は消防と協議の上設置すること。 | | |
| ・屋内消火栓は消防と協議の上設置すること。 | | |
| ・アリーナ用リコングンソフ (シフト・プレイヤー・マイク) は工事で設置すること。 | | |
| ・冷暖房をガス式とする場合は、自立型を前提とすること。 | | |
| ・空調設備は競技に支障がないよう計画すること。 | | |
| ・体育室に隣接する廊下等に自動販売機 (飲料用) 2台、ウォータークーラー1台設置のためのスペース、配管、配線等を設置すること。 | | |
| ・キャットウォークを設置すること。 | | |
| ・下階に居室を計画する場合は、十分な振動、騒音対策を行うこと。 | | |
| ・開口部に網戸を設置するなどにより、停電時においても十分な換気が確保できるようにすること。 | | |

| 器具庫 | | |
|---|-----------------------|--|
| 部門 (参考) | 体育室 | |
| 配置階 (参考) | 2階 | |
| 面積 | 約60m ² | |
| 利用人数 | - | |
| 用途 | 体育器具の収納 | |
| 避難所居室利用 | あり (人数指定なし) | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■防塵塗装 |
| | 幅木 | - |
| | 壁 | ■GB ■SP |
| | 天井 | - |
| 壁面 | ■開口部：引分戸 (鍵・透明ガラス小窓付) | |
| | ■木製柵 | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| 天井 | - | |
| 特殊器具等 | - | |
| その他 | - | |
| 電気 設備 | 照明 | ■直付照明 ■スイッチ (一般) |
| | 電源 | ■コンセント (一般) |
| | 電話 | - |
| | LAN | - |
| | 自火報 | ■自火報感知器 (カド付) |
| | 放送 | ■スピーカー (非常放送用) |
| | TV | - |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | - |
| 機械 設備 (空調) | 冷暖房 | - |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■有圧扇 ■給気口 |
| | その他 | - |
| 機械 設備 (給排水 衛生) | 水栓 | - |
| | 給湯 | - |
| | 排水 | - |
| | 衛生器具 | - |
| | 特殊器具 | - |
| | ガス | - |
| 備品 | 床面 | ■卓球台 (6台) ■ヨガマット ■折り畳み式簡易ステージ ■移動式大型ミラー |
| | 壁面 | - |
| | 天井面 | - |
| 特記事項 | | |
| ・避難所開設時は、感染症対策や要配慮者向けスペースなどとして活用する。 | | |
| ・下階の浸水時は、管理人室機能を移転させる。 | | |
| ・分割して配置してもよい。 | | |
| ・開口部に網戸を設置するなどにより、停電時においても十分な換気が確保できるようにすること。 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

| 更衣室 | | |
|--|------------------------|--|
| 部門 (参考) | 体育室 | |
| 配置階 (参考) | 2階 | |
| 面積 | 約70m ² | |
| 利用人数 | 20人 | |
| 用途 | 施設利用者の更衣 (グラウンド利用者を含む) | |
| 避難所居室利用 | なし | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■SL+ビニル床シート (防滑) |
| | 幅木 | ■ビニル幅木 |
| | 壁 | ■GB+EP-G ■SP |
| | 天井 | ■GB-D |
| 壁面 | ■出入口: 引戸 (鍵・不透明ガラス窓付) | |
| | ■落下防止手すり (避難階以外) | |
| | ■手洗い器 | |
| | ■鏡 (既製品) | |
| | ■扇風機 | |
| 天井 | ■吊カーテンレール | |
| | ■天井点検口 | |
| 特殊器具等 | ■シャワーユニット (男女別1か所以上) | |
| その他 | - | |
| 電気 設備 | 照明 | ■天井直付照明 ■シャワーユニット ■スイッチ (一般) |
| | 電源 | ■コンセント (一般・給湯器・扇風機) ■シャワーユニット |
| | 電話 | - |
| | LAN | - |
| | 自火報 | ■自火報感知器 |
| | 放送 | ■天井埋込スピーカー (アテンネーターは壁付) |
| | TV | |
| | インターホン | |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | ■扇風機 (2台) |
| 機械 設備 (空調) | 冷暖房 | ■カセット式 |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■天井扇 ■給気口 ■シャワーユニット |
| | その他 | |
| 機械 設備 (給排水 衛生) | 水栓 | ■手動 |
| | 給湯 | ■給湯器 |
| | 排水 | ■一般 |
| | 衛生器具 | ■手洗い器 |
| | 特殊器具 | ■シャワーユニット |
| | ガス | - |
| その他 | ■鏡 (既製品) | |
| 備品 | 床面 | ■コインロッカー (各20人用・男女別・鍵付き) ■ベンチ (4台) ■ダストボックス (2台) ■スツール (6脚) |
| | 壁面 | ■電池式壁掛時計 |
| | 天井面 | ■カーテン ■カーテンレール (W) |
| 特記事項 | | |
| ・避難所等の開設時は、高齢者、要介護支援者、乳幼児同伴者等を誘導するスペースとして活用する。 | | |
| ・グラウンド利用者が円滑に利用できるよう配置すること。 | | |
| ・男女別に設置すること。 | | |
| ・シャワーユニットは車いす利用者が円滑に利用できるよう配慮すること。 | | |
| ・シャワーユニットはコインシャワーとする。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 清掃員控室 | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 部門 (参考) | その他 | |
| 配置階 (参考) | 1 階 | |
| 面積 | 適宜 | |
| 利用人数 | 1 人 | |
| 用途 | 清掃員の控室、清掃用具の保管 | |
| 避難所居室利用 | なし | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■SL+ビニル床シート (水廻り 防滑) |
| | 幅木 | ■ビニル幅木 |
| | 壁 | ■GB+EP-G ■SP (水廻り) ■GB-S+不燃化粧板 |
| | 天井 | ■GB-D |
| 壁面 | ■出入口:引戸(鍵・透明ガラス窓付) ■キッチンユニット (IHコンロ (1口) 付・戸棚付) ■落下防止手すり(避難階以外) | |
| 天井 | ■カーテンボックス (w) ■吊りカーテンレール (更衣スペース用) ■天井点検口 | |
| 特殊器具等 | ■キッチンユニット (IHコンロ (1口) ・レンジフード・戸棚付) ■洗濯機パン | |
| その他 | - | |
| 電気設備 | 照明 | ■天井照明 ■スイッチ (一般) |
| | 電源 | ■コンセント (一般・キッチンユニット・電気温水器・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・IHコンロ・レンジフード) |
| | 電話 | ■空配管 |
| | LAN | ■AP用空配管 |
| | 自火報 | ■自火報感知器 |
| | 放送 | ■天井埋込スピーカー(アッテネーターは壁付) |
| | TV | ■TV端子 |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (空調) | 冷暖房 | ■ルームエアコン |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■全熱交換器 ■フードファン ■給気口 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (給排水衛生) | 水栓 | ■手動 ■洗濯機用水洗 |
| | 給湯 | ■電気温水器 |
| | 排水 | ■一般 |
| | 衛生器具 | ■キッチンユニット |
| | 特殊器具 | ■洗濯機パン |
| | ガス | - |
| 備品 (別途工事) | 床面 | ■机 ■椅子 ■洗濯機 ■冷蔵庫 ■電子レンジ ■ロッカー |
| | 壁面 | ■戸棚 ■掃除用具入れ ■電池式壁掛時計 |
| | 天井面 | ■カーテン ■カーテンレール |
| 特記事項 | | |
| ・更衣スペースを設置し、吊りカーテンにより区画すること。 | | |
| ・キッチンユニットは、給湯や食器、布巾等の洗浄として清掃員が使用する。 | | |
| ・外部に直接接続する出入口を設置すること。 | | |
| ・洗濯機パンはドラム式不可タイプとする。 | | |
| | | |
| | | |

| コミュニケーションスペース | | |
|---|--|--|
| 部門 (参考) | その他 | |
| 配置階 (参考) | 1階 | |
| 面積 | 約40㎡ | |
| 利用人数 | - | |
| 用途 | 地域力推進事業の紹介、地域交流についての相談、地域の情報発信、生涯学習の情報提供、来館者の休憩等 | |
| 避難所居室利用 | なし | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■SL+ビニル床シート |
| | 幅木 | ■ビニル幅木 |
| | 壁 | ■GB+EP-G ■SP |
| | 天井 | ■化粧GB-P |
| 壁面 | ■掲示クロス(マシン同等) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 天井 | ■カーテンボックス(W) ■ピクチャーレール | |
| | ■天井点検口 | |
| 特殊器具 | - | |
| その他 | - | |
| 電気設備 | 照明 | ■天井照明 ■スイッチ (一般) |
| | 電源 | ■コンセント (一般・PC・デジタルサイネージ) |
| | 電話 | - |
| | LAN | ■AP用空配管 |
| | 自火報 | ■自火報感知器 |
| | 放送 | ■天井埋込スピーカー(アッテネーターは壁付) |
| | TV | - |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | ■自動販売機用コンセント (専用回路) |
| 機械設備 (空調) | 冷暖房 | ■カセット式 |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■天井扇 ■給気口 |
| | その他 | |
| 機械設備 (給排水衛生) | 水栓 | - |
| | 給湯 | - |
| | 排水 | - |
| | 衛生器具 | - |
| | 特殊器具 | - |
| | ガス | - |
| | その他 | - |
| 備品 (別途工事) | 床面 | ■机 ■椅子 ■白板 ■チラシ配架台 ■PC ■自動販売機 (飲料用) 1台 |
| | 壁面 | |
| | 天井面 | ■カーテン ■カーテンレール (W) ■デジタルサイネージ |
| 特記事項 | | |
| ・ コミュニケーションスペース内に自動販売機 (飲料用) 1台を設置するためのスペース、配管配線等を設置すること。 | | |
| ・ ロビーやエントランスに近接して配置し、各諸室と連携した利用ができるよう計画すること。 | | |
| ・ 住民が作成した絵画等を展示できるようにすること。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 防災備蓄倉庫 | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| 部門 (参考) | その他 | |
| 配置階 (参考) | 2階 | |
| 面積 | 約96㎡ | |
| 利用人数 | - | |
| 用途 | 避難所運営に必要な物品の保管 発災1日目に必要な物品を備蓄 (避難者1,500人分 食料2,000人分) | |
| 避難所居室利用 | なし | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■防塵塗装 |
| | 巾木 | - |
| | 壁 | ■GB ■SP |
| | 天井 | - |
| 壁面 | ■出入口:引分戸(鍵・不透明ガラス窓付) | |
| | ■棚 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 天井 | ■カーテンボックス(W) | |
| 特殊器具 | - | |
| その他 | - | |
| 電気設備 | 照明 | ■直付照明 ■スイッチ (一般・換気扇連動) |
| | 電源 | ■コンセント (一般) |
| | 電話 | - |
| | LAN | - |
| | 自火報 | ■自火報感知器 |
| | 放送 | ■スピーカー(アッテネーターは壁付) |
| | TV | - |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (空調) | 冷暖房 | - |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■有圧扇 ■給気口 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (給排水衛生) | 水栓 | |
| | 給湯 | - |
| | 排水 | - |
| | 衛生器具 | - |
| | 特殊器具 | - |
| | ガス | - |
| 備品 (別途工事) | 床面 | |
| | 壁面 | ■掃除用具入れ ■電池式壁掛時計 |
| | 天井面 | ■カーテン ■カーテンレール |
| 特記事項 | | |
| ・避難所開設時に避難者が利用する居室との配置に留意すること。 | | |
| ・浸水履歴等を考慮し、物品が浸水することがないように計画すること。 | | |
| ・物品の搬出入が容易となるよう計画すること。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| トイレ | | |
|--|--------------------------------------|--|
| 部門 (参考) | その他 | |
| 配置階 (参考) | 1、2階 | |
| 面積 | 適宜 | |
| 利用人数 | - | |
| 用途 | - | |
| 避難所居室利用 | なし | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■SL+ビニル床シート (抗菌) |
| | 幅木 | ■ビニル幅木 |
| | 壁 | ■化粧ケイ酸カルシウム板 |
| | 天井 | ■化粧GB-P |
| 壁面 | ■カウンター式洗面器 ■鏡 (既成品) | |
| | ■SKシンク | |
| | ■便器 (洋便器・小便器) | |
| | ■ペーパーホルダー | |
| | ■小便器用手摺 (1箇所) ■洋便器用手摺 (17マスに左右1箇所) | |
| | ■姿見鏡 | |
| 天井 | ■天井点検口 | |
| 特殊器具等 | - | |
| その他 | ■汚垂石 (小便器用) | |
| | ■トイレマス (巾木・上部蓋・手挟み防止付・パニックオープン対応タイプ) | |
| | ■SUS棚・モップ掛け (SKマス内) | |
| 電気設備 | 照明 | ■天井照明 ■スイッチ (一般又は換気扇連動・遅れ) |
| | 電源 | ■コンセント (一般・温水洗浄便座) ■小便器センサー |
| | 電話 | - |
| | LAN | - |
| | 自火報 | ■自火報感知器 (PS・SKマス) (※) |
| | 放送 | - |
| | TV | - |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (空調) | 冷暖房 | - |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■天井扇 ■給気口 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (給排水衛生) | 水栓 | ■自動 |
| | 給湯 | - |
| | 排水 | ■一般 |
| | 衛生器具 | ■便器 (洋便器・小便器) ■カウンター式洗面器 (建築) ■SKシンク ■温水洗浄便座 |
| | 特殊器具 | - |
| | ガス | - |
| その他 | ■鏡 (既製品) ■ペーパーホルダー ■擬音装置 | |
| 備品 | 床面 | - |
| | 壁面 | - |
| | 天井面 | - |
| 特記事項 | | |
| ・PSは原則人が入ることを想定して計画し、PS内に水が浸入しないように配慮すること。 | | |
| ・音や視線に配慮した配置とし、必要な場合は入口扉を設置すること。 | | |
| ・大便器は節水型ハイブリッドフラッシュバルブ、各便所男女1か所ずつセンサー内蔵自動バルブユニットを設置すること。 | | |
| ・小便器は個別式自動洗浄センサーを設置すること。 | | |
| ・原則として、SKシンクを男女とも各1箇所設置すること。 | | |
| ・1Fにロータンク式トイレを男女1か所ずつ設置すること。 | | |

| だれでもトイレ | | |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| 部門 (参考) | その他 | |
| 配置階 (参考) | 1、2階 | |
| 面積 | 適宜 | |
| 利用人数 | - | |
| 用途 | - | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■SL+ビニル床シート (抗菌) |
| | 幅木 | ■ビニル幅木 |
| | 壁 | ■化粧ケイ酸カルシウム板 (アルミジョイナー仕様) |
| | 天井 | ■化粧GB-P |
| 壁面 | ■多機能トイレパック仕様に準じる。 | |
| | ■杖フック | |
| | ■出入口：引戸 (自動ドア) | |
| | | |
| 天井 | ■天井点検口 | |
| 特殊器具等 | - | |
| その他 | ■折りたたみ式ベットの収納 ■ベビーカー | |
| 電気 設備 | 照明 | ■天井照明 ■スイッチ (換気扇連動・遅れ) ■緊急警報ランプ ■使用中表示灯 |
| | 電源 | ■多機能トイレパック仕様に準じる。 |
| | 電話 | - |
| | LAN | - |
| | 自火報 | - |
| | 放送 | - |
| | TV | - |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | - |
| | その他 | ■呼出押しボタン ■ブザー灯 ■復旧ボタン |
| 機械 設備 (空調) | 冷暖房 | - |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■天井扇 ■給気口 |
| | その他 | - |
| 機械 設備 (給排水 衛生) | 水栓 | ■多機能トイレパック仕様に準じる。 |
| | 給湯 | - |
| | 排水 | ■多機能トイレパック仕様に準じる。 |
| | 衛生器具 | ■多機能トイレパック仕様に準じる。 |
| | 特殊器具 | ■多機能トイレパック仕様に準じる。 |
| | ガス | - |
| その他 | ■多機能トイレパック仕様に準じる。 | |
| 備品 | 床面 | - |
| | 壁面 | - |
| | 天井面 | - |
| 特記事項 | | |
| ・扉の鍵は接点信号取り出し仕様とする。 | | |
| ・緊急警報ランプ・表示灯の仕様は区仕様とする。 | | |
| ・使用中表示灯は施錠時点灯とする。 | | |
| ・聴覚障害者用の緊急警報ランプ (黄色) を設置する。 (火災報知で点滅) | | |
| ・多機能トイレパックはオストメイト対応とする。 (電気温水器付) | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 室名 | 廊下 | |
|-------------|--|------------------------------------|
| 仕上げ (参考) | 床 | ■SL+ビニル床シート (水廻り：防滑) |
| | 幅木 | ■ビニル幅木 |
| | 壁 | ■GB+EP-G・RC+EP-G・SP (水廻り) GB-S+化粧板 |
| | 天井 | ■GB-R+DR |
| 特記事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・集会室の廊下面は、掲示クロス (マキシラン程度) を設置する。 ・手摺は設置しない。 | |
| 室名 | 階段 | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■SL+ビニル床シート |
| | 幅木 | ■ビニル幅木 |
| | 壁 | ■GB+EP-G・RC+EP-G・SP |
| | 天井 | ■RC+EP-G |
| 特記事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・各階降り口と踊場に階数表示を設置すること。 | |
| 室名 | P S D S E P S | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■防塵塗装 |
| | 幅木 | ■素地 |
| | 壁 | ■素地 |
| | 天井 | ■素地 |
| 特記事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者が容易に触れる場所に設置する点検口の丁番・ハンドルは突出させないこと。 | |
| 凡例 | | |
| 床 | FL | フローリング |
| | TC | タイルカーペット |
| | VT | ビニル床タイル |
| | VS | ビニル床シート |
| 幅木 | W | 木幅木 |
| | V | ビニル幅木 |
| 壁 | SP | スチールパーティション |
| | GB | 石膏ボード |
| | GB-S | シーリング石膏ボード |
| 天井 | GB-R | 石膏ボード |
| | GB-D | 化粧石膏ボード |
| | GB-P | 吸音用有孔石膏ボード |
| | 化粧GB-P | 化粧吸音用有孔石膏ボード |
| | DR | ロックウール化粧吸音板 |
| 塗装 | EP-G | つや有合成樹脂エマルジョンペイント |
| | CL | クリアラッカー塗り |

| 屋外器具庫 | | |
|---|--------------------|------------------------|
| 部門 (参考) | 外部施設 | |
| 配置階 (参考) | - | |
| 面積 | 約30㎡ | |
| 利用人数 | - | |
| 用途 | グラウンド競技用の器具保管 | |
| 避難所居室利用 | なし | |
| 仕上げ (参考) | 床 | ■防塵塗装 |
| | 巾木 | ■素地 |
| | 壁 | ■GB ■SP |
| | 天井 | ■素地 |
| 壁面 | ■出入口:引戸(鍵・透明ガラス窓付) | |
| | ■棚 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 天井 | | |
| 特殊器具 | - | |
| その他 | - | |
| 電気設備 | 照明 | ■直付照明 ■スイッチ (一般・換気扇連動) |
| | 電源 | ■コンセント (一般) |
| | 電話 | - |
| | LAN | - |
| | 自火報 | ■自火報感知器 |
| | 放送 | ■スピーカー(アッテネーターは壁付) |
| | TV | - |
| | インターホン | - |
| | 機械警備 | ■機械警備 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (空調) | 冷暖房 | - |
| | 加湿 | - |
| | 換気 | ■有圧扇 ■給気口 |
| | その他 | - |
| 機械設備 (給排水衛生) | 水栓 | |
| | 給湯 | - |
| | 排水 | - |
| | 衛生器具 | - |
| | 特殊器具 | - |
| | ガス | - |
| その他 | - | |
| 備品 (別途工事) | 床面 | |
| | 壁面 | |
| | 天井面 | |
| 特記事項 | | |
| ・グラウンドに隣接した場所に配置すること。 | | |
| ・(仮称) CC羽田旭の建物内に、グラウンドに面して配置してもよい。 その場合は、グラウンドから直接出入りできるようにすること。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |